

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PARKIR DAN PAGAR FEBI TAHUN 2024

	Jenis Barang/Jasa atau Keluaran	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total
1	MATA PEMBAYARAN UMUM.					
2	A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
3	1. Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m1	16,70	453.397,48	11,00	8.404.629,09
4	2. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	407,80	178.786,11	11,00	80.928.962,98
5	3. Sewa kantor sementara/rumah jaga/gudang semen	m2	18,00	1.007.376,97	11,00	20.127.391,86
6	4. Pemasangan Papan Nama Pekerjaan	bh	1,00	502.251,48	11,00	557.499,14
7	5. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)					
8	a System Keselatan dan Kesehatan Kerja					
9	b Penyiapan RKK	set	1,00	1.000.000,00	11,00	1.110.000,00
10	- Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi					
11	- Pembuatan prosedur dan instruksi kerja					
12	c Sosialisasi, promosi dan pelatihan					
13	- Induksi K3 (Safety Induction)	org	60,00	7.000,00	11,00	466.200,00
14	- Pengarahan K3 (Safety Briefing)	org	60,00	7.000,00	11,00	466.200,00
15	d Pelatihan K3					
16	- Perilaku berbasis keselamatan (Budaya K3)	org	60,00	7.000,00	11,00	466.200,00
17	e Simulasi K3					
18	- Spanduk (Banner)	Lb	2,00	125.000,00	11,00	277.500,00
19	- Papan Informasi K3	Bh	1,00	502.251,48	11,00	557.499,14
20	f Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri					
21	1) APK antara lain					

	Jenis Barang/Jasa atau Keluaran	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total
22	- Pembatas Area (Restricted Area)	set	1,00	500.000,00	11,00	555.000,00
23	2) APD antara lain					
24	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	60,00	72.000,00	11,00	4.795.200,00
25	- Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	60,00	23.000,00	11,00	1.531.800,00
26	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	60,00	7.500,00	11,00	499.500,00
27	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	5,00	315.000,00	11,00	1.748.250,00
28	- Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	Psg	55,00	75.000,00	11,00	4.578.750,00
29	- Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	1,00	725.000,00	11,00	804.750,00
30	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	60,00	25.000,00	11,00	1.665.000,00
31	g Asuransi dan Perizinan					
32	- Asuransi	set	1,00	4.800.000,00	11,00	5.328.000,00
33	h Personel K3 Konstruksi					
34	- Petugas P3K	OB	3,00	2.379.702,00	11,00	7.924.407,66
35	i Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan					
36	- Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban,dll)	set	1,00	750.000,00	11,00	832.500,00
37	j Rambu-rambu yang diperlukan					
38	- Rambu petunjuk	Bh	2,00	65.000,00	11,00	144.300,00
39	- Rambu larangan	Bh	2,00	65.000,00	11,00	144.300,00
40	- Rambu peringatan	Bh	2,00	65.000,00	11,00	144.300,00
41	- Rambu kewajiban	Bh	2,00	65.000,00	11,00	144.300,00
42	- Rambu informasi	Bh	2,00	65.000,00	11,00	144.300,00
43	- Rambu pekerjaan sementara	Bh	2,00	65.000,00	11,00	144.300,00
44	- Jalur Evakuasi (Escape Route)	set	2,00	410.000,00	11,00	910.200,00

	Jenis Barang/Jasa atau Keluaran	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total
45	- Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Bh	1,00	125.000,00	11,00	138.750,00
46	- Kerucut lalu lintas (Traffic Cone)	Bh	2,00	125.000,00	11,00	277.500,00
47	k Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi					
48	- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00	550.000,00	11,00	610.500,00
49	- Bendera K3	Bh	1,00	42.000,00	11,00	46.620,00
50	6. Mobilitas dan Demobilitas Alat	Paket	1,00	17.000.000,00	11,00	18.870.000,00
51	MATA PEMBAYARAN UTAMA.					
52	B. PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT					
53	B.1. PEKERJAAN JALAN, PEDESTRIAN DAN SALURAN					
54	B.1.1. PEKERJAAN TANAH					
55	1. Pekerjaan Perataan dan Pemadatan Tanah	m2	5.801,26	11.715,00	11,00	75.437.554,60
56	B.1.2. PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DPT)					
57	1. Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	551,51	87.934,00	11,00	53.831.093,18
58	2. Urugan pasir bawah pondasi dan lantai Tbl. 10 cm	m3	45,89	352.186,56	11,00	17.939.643,77
59	3. Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	91,78	673.872,16	11,00	68.651.265,40
60	4. Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP 6 PP	m3	454,65	1.084.570,52	11,00	547.340.985,48
61	5. Pemasangan 1 m Pipa Suling-suling + Ijuk	m	330,85	43.462,81	11,00	15.961.434,46
62	6. Urugan tanah kembali	m3	183,84	58.575,00	11,00	11.952.955,08
63	7. Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc 2Pp	m2	606,20	70.297,26	11,00	47.301.760,90
64	8. Pemasangan Plesteran 1 Pc 4 Pp Tebal 15 mm	m2	163,89	55.273,02	11,00	10.055.151,73

	Jenis Barang/Jasa atau Keluaran	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total
	mm					
65	9. Pemasangan Acian	m2	163,89	41.268,15	11,00	7.507.415,18
66	B.1.3. PEKERJAAN JALAN BETON					
67	1. Lantai Kerja Beton Mutu Rendah fc 17 MPa, secara semi mekanis, Tbl. 5 cm	m3	45,45	1.176.184,59	11,00	59.337.924,47
68	2. Pekerjaan Rigid Tbl. 15 cm					
69	- Beton Struktur fc 26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	m3	136,34	1.346.136,00	11,00	203.720.722,29
70	- Pembesian Ulir Tie Bar	kg	800,67	15.376,35	11,00	13.665.634,19
71	- Bekisting Sloof (3X Pakai)	m2	77,19	151.568,89	11,00	12.986.558,91
72	B.1.4. PEKERJAAN TROTOAR					
73	1. Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (Sirtu) Tbl. = 25 cm	m3	38,21	210.331,00	11,00	8.920.789,74
74	2. Rabat Beton Mutu Rendah fc 17 MPa, secara semi mekanis, Tbl. 5 cm	m3	7,64	1.176.184,59	11,00	9.974.515,80
75	3. Pemasangan Paving Blok Natural K-300 Tbl.8 cm	m2	152,85	287.603,05	11,00	48.795.740,07
76	4. Pemasangan Kanstin 10/12.5x35x50 cm	m1	451,59	124.071,96	11,00	62.192.918,62
77	5. Pemasangan Inlet Pipa 4	m1	149,40	161.627,67	11,00	26.803.363,03
78	B.1.5. PEKERJAAN SALURAN					
79	1. Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	97,66	87.934,00	11,00	9.532.274,23
80	2. Pekerjaan Urugan Pasir Tbl. 5 cm	m3	8,14	352.186,56	11,00	3.182.146,44
81	3. Lantai Kerja Beton Mutu Rendah fc 17 MPa, secara semi mekanis, Tbl. 5 cm	m3	8,14	1.176.184,59	11,00	10.627.298,24
82	4. Pekerjaan Saluran U-Ditch 30X40X120 cm (SAL 30)	m1	325,52	520.197,06	11,00	187.961.347,14

	Jenis Barang/Jasa atau Keluaran	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total
437	- Pembesian Ulir Sengkang	kg	53,27	13.897,95	11,00	821.781,61
438	- Bekisting Kolom (3X Pakai)	m2	9,60	214.036,74	11,00	2.280.775,50
439	10. Pekerjaan balok RB1					
440	- Beton Struktur fc 21 Mpa (K-250) Ready Mix	m3	0,57	1.259.742,00	11,00	797.038,76
441	- Pembesian Ulir	kg	63,70	15.376,35	11,00	1.087.215,58
442	- Pembesian Ulir Sengkang	kg	35,76	13.897,95	11,00	551.659,67
443	- Bekisting Balok (3X Pakai)	m2	5,32	219.004,42	11,00	1.293.264,90
444	11. Pekerjaan dak beton					
445	- Beton Struktur fc 21 Mpa (K-250) Ready Mix	m3	2,03	1.259.742,00	11,00	2.838.576,65
446	- Pembesian Ulir	kg	289,73	15.044,70	11,00	4.838.380,03
447	- Bekisting Lantai (3X Pakai)	m2	17,61	291.107,96	11,00	5.690.316,40
448	12. Pekerjaan waterproofing plat dak	m2	15,62	151.069,23	11,00	2.619.268,52
449	B.5.2. PEKERJAAN ARSITEKTUR					
450	1. Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai (m2)	m2	7,23	113.557,80	11,00	911.335,41
451	2. Pemasangan Plesteran 1 Pc 4 Pp Tebal 15 mm (Mortar Siap Pakai)	m2	14,45	51.012,96	11,00	818.222,37

TOTAL NILAI (sebelum pembulatan) **Rp. 5.131.074.431,92**

TOTAL NILAI (setelah pembulatan) **Rp. 5.131.074.431,92**